

**Címzett:** Valamennyi ajánlattevő

**Tárgy:** Kiegészítő tájékoztatás – A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszerűsítésének II. üteme vállalkozási szerződés keretében

**Tisztelt Ajánlattevő!**

Ajánlatkérő az „A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszerűsítésének II. üteme vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

**2017. december 15. napján érkezett kérdés**

**1. Kérdés:**

Minden épület részen a meglévő függőeresz csapadék csatorna és esővíz lefolyó csatorna csövek teljes bontása, helyettük új ereszcatorna és lefolyó megépítése, mert műszakilag szükséges. A kiírásban nincs benne, továbbá milyen anyagból készüljön?

**Válasz:**

A függőeresz-csatornák, illetve lefolyók cserélendők, mennyiségüket, anyagukat lásd a módosított költségvetésben. Ajánlatkérő a kérdés okán módosította a közbeszerzési dokumentumokat.

**2. Kérdés**

A kiírt egyéb bádgozási munkáknál-ablakpárkányok, falszegélyek, oromszegélyek, egyvízoros párkánylefedés, tetőfelépítmény oldalainak és az új előtető, milyen színű és milyen fajta bádgo lemezzel készüljön?

**Válasz:**

A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetésben szerepelt, szerepel (lakkozott, horganyzott acéllemez).

**3. Kérdés**

A villámhárítók elbontása után ugyan azt, vagy teljesen új anyagból kell visszaállítani a villámhárító rendszert? Véleményünk szerint a meglévő rozsdás hálózat okán műszakilag indokolt a rendszer cseréje, a levezetési ellenállások sikeres mérése, jegyzőkönyvezése érdekében.

**Válasz:**

A költségvetési tétel tartalma a szükséges javítások elvégzésével történő visszaépítés. A levezetési értéket az átadás után 10 évig biztonsággal teljesítenie kell a rendszernek.

**4. Kérdés**

A „B” épületnél élvédelem rozsdamentes masniprofilokból a szeletelt téglá burkolatok pozitív sarkain- mi ez pontosan?

**Válasz:**

Élvédő, mint pl. a csempe élvédők. A síkból ne álljon ki, ne legyen éles, a téglák élét fedje.

**5. Kérdés**

A Tornaterem előtető kivitelezésére részletrajzot kérünk!

**Válasz:**

Mellékelten kerül csatolásra (előtető részletrajz.pdf).

## **6. Kérdés**

„B” épület a lábtörlő pontos helye?-mérete?„süllyesztve kell-e elhelyezni?

### **Válasz:**

A mennyiséget az alábbiakban pontosítjuk, a szélesség a két (áthelyezendő) bejárati ajtóhoz igazodóan 3,60 m, mélysége 1,10 m, összesen 4,0 m<sup>2</sup>. A kiírásban szerepel a „süllyesztett”.

## **7. Kérdés**

B” épület erősítő hallássérültek számára: Pontos leírást kérünk. Típusa.

### **Válasz:**

Típust megadni nem áll módunkban. A hatósugár 10 m, a portán telepítendő.

## **8. Kérdés**

Infokommunikációs akadálymentesítés előcsarnokban, folyosókon: Pontosan kérem leírni, hogy mit értsünk ezen? Milyen anyagból készüljön?Hol helyezkedik el?

### **Válasz:**

Valamennyi érdemi információt hordozó felirat, tábla, helyiségjel az akadálymentességre vonatkozó segédlet szerinti relatív méretben, anyagban és helyszíneken, kontraszttal helyezendő el/fel.

## **9. Kérdés**

„AB”- „BT” Korlátlift típusa? Paraméterei? Beépítési helyei? Beépítés módja?

### **Válasz:**

Típust megadni nem áll módunkban. A beépítés helye a két előcsarnoki belső lépcső fal melletti zónája. Padlóra, illetve falra rögzített változat is megfelel. Az emelő teherbírása 120 kg legyen.

## **10. Kérdés**

„járdák” a SEMMELROCK CORONA BRILLANT színe?

### **Válasz:**

A lapok színe „homok”.

## **11. Kérdés**

Mivel épületgépész tervek nem készültek- készült-e mennyiségi kimutatás a gépészeti munkákról?  
A Kv.kiírásban csőhálózat bontás 110m,-új csőhálózat építése 446m. nincs arányban a bontás-építés. Hol, melyik csőszakaszt kell bontani? Melyik csőszakaszt kell új csövekből kiépíteni?  
A különböző méretű radiátorokat melyik helységekben kell beépíteni? Radiátor kiosztási terv szükséges!

**Válasz:** A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés tartalmazza a szükséges mennyiségek kimutatását. Ajánlatkérő kérdésében megadott 110 m csőhálózat bontás mellett a költségvetés bontási részének 10. sorában szerepel a további 446 m bontandó vezeték. Együtt 556 m vezeték elbontása szükséges. A költségvetés szekunder része tartalmazza a teljes megépítendő fűtési vezetékrendszer méretét, mely a meglévő rendszer bonyolultságához viszonyított egyszerűbb kiépítés okán 446 m-es.

A radiátorok elhelyezése a meglévők helyére (mérethelyesen) történik, lapradiátor típusú fűtőkészülékek esetén a leszerelttel azonos teljesítményben/méretben, egyéb típusú (tagosradiátor) esetén pedig a leszerelt fűtőberendezések teljesítményéhez igazodó méretű új fűtőberendezéssel.

**2017. december 20. napján érkezett kérdés****1. Kérdés:**

Szükséges-e nyilatkozattétellel vagy egyéb dokumentum benyújtásával igazolnunk cégünk építőipari kivitelezési tevékenységét végzők névjegyzékében való szereplését?

**Válasz:** Nem szükséges.

**2. Kérdés**

Szükséges-e a legjelentősebb építési beruházásaink listáját (referencia listát) csatolnunk a pályázati anyaghoz?

vagy

A pályázati dokumentáció 12. oldal 12.es pontja szerint az alkalmassági követelmények teljesítését nem szükséges igazolnunk?

**Válasz:** Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági követelményt tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdésére.


**3. Kérdés**

Az ajánlattételi felhívás 3. kötet, szerződéstervezet I. pont (a szerződés tárgya) 4-es alpontjában „(egészségház)” szerepel. Kérdésünk, hogy ez egy elírás, vagy az „egészségház”-nak van-e köze a tárgyi beruházáshoz?

**Válasz:** Ajánlatkérő a kérdés okán módosította a közbeszerzési dokumentumokat.

Budapest, 2018. január 2.

Üdvözlettel:



Bálint Gyöngyi  
Felelős Akkreditált Közbeszerzési  
Szaktanácsadó